

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SUB SETTORE TECNICO


STATO DI EMERGENZA EVENTO METEORICO
DEL 01.02 MARZO 2011

"LAGO DELLA CAVA" LOCALITA' CAMPOCAVALLO

COMUNE DI OSIMO
Adottato con Delibera
G.C. n. 6 del
08 GEN 2014
Osimo Il
Il Sindaco
Il Segretario Generale



PROGETTAZIONE:
dott. ing. Roberto Vagnozzi



FIRMA

dott. ing. Roberto Vagnozzi

R.U.P.:

SCALA


FIRMA

COLLABORATORI E DISEGNATORI:

ALLEGATO N°


04

COMPUTO METRICO




CITTA' DI OSIMO

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|--|-----------------------|--|--------|-----------|
| 1 | 02.01.001* | Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m ³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. | Totale m ³ | 315,00 315,00 | 6,27 | 1.975,05 |
| 2 | 02.01.007* | Riprofilatura del camminamento pedonale intorno al lago 420,00*5,00*0,15 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Riprofilatura del camminamento intorno al lago 315,00 Riprofilatura fossi di guardia del lago 290,00 Dragaggio 5075,00 Totale m ³ | Totale m ³ | 315,00 290,00 5.075,00 5.680,00 | 3,98 | 22.606,40 |
| | 17.01.003* | Scavo a sezione obbligatoria con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con uso di mezzo meccanico, di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il riinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | A riportare | | | |
| | | | | | | 24.581,45 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|---|------------|--|-----------|------------------|--------|-----------|
| 3 | 17.01.003* | 001 Scavi fino alla profondità di m 1,50. | Riporto | | | 24.581,45 |
| 4 | 17.02.036* | Riprofilamento dei fossi di guardia del lago 290,00*1,00 290,00 | Totale m³ | 290,00 290,00 | 6,22 | 1.803,80 |
| 5 | 19.18.028 | Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50 cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori. Realizzazione nuova recinzione 300,00 Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Rimozione di recinzione metallica 300,00 300,00 | Totale m² | 68,39 68,39 | 279,19 | 19.093,80 |
| 6 | 19.18.030 | 21.07* Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve A riportare 300,00 300,00 | Totale m | 300,00 300,00 | 16,38 | 4.914,00 |
|  | | | | | | 51.008,05 |

| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|------------|--|----------------|----------------------|----------|------------|
| 7 | 21.07* | Intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato piano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm Sistemazione piazzale e camminamenti | | | | 51.008,05 |
| 8 | 22.01.001* | Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare eseguito con draga aspirante-refluente compresa discarica del materiale di risulta, a mare aperto entro 6 miglia o ripascimento costiero entro 6 miglia escluso lo spianamento. Il prezzo applicato per ogni metro cubo di escavo misurato in sito comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate e per il rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti in merito alla movimentazione portuale nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compito a regola d'arte. Dragaggio del lago 7250,00*0,70 | Totale m³ | 5.075,00 5.075,00 | 8,48 | 43.036,00 |
| 9 | NP 01 | Ripristino funzionalità pozzo per raccolta acqua, consistente nella sistemazione della pompa e suoi accessori, nel ripristino e messa in sicurezza della sommità del pozzo, e quant'altro necessario per eseguire il lavoro perfetto a regola d'arte. | Totale | 1,00 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10 | NP 02 | Pulizia di tutta l'area circostante il lago fino al confine di proprietà, consistente nel taglio dell'erba con decespugliatori o macchine tosaerba, taglio dei rovi ed arbusti di fianco recinzione, potature di tutte le piante secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. | Totale A Corpo | 1,00 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Importo lavori A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi Importo soggetto a ribasso A detrarre ribasso del 0 % Importo netto Importo spese complessive della sicurezza Totale importo | | | | |
| | | Somme a disposizione: IVA 21% | | | | |
| | | | | | | 21.235,21 |
| | | | | | | 101.120,05 |
| | | | | | | 2.500,00 |
| | | | | | | 98.620,05 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 98.620,05 |
| | | | | | | 2.500,00 |
| | | | | | | 101.120,05 |



| N. | Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | UM | Quantità | Prezzo | Importo |
|----|--------|---|----|----------|--------|------------|
| | | Art. 92 D.Lgs. 163/2006 Lavori in economia | | | | 2.022,40 |
| | | Totale somme a disposizione | | | | 5.622,34 |
| | | Totale di progetto | | | | 28.879,95 |
| | | | | | | 130.000,00 |

Progettista

