

**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO****Settore Lavori Pubblici – Servizio Progettazione e Controllo**

P.zza del Comune n.1 - 60027 Osimo (AN)

071-7230248 e-mail: llpp.comuneosimo@libero.it

OGGETTO: **REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PRESSO IL CIMITERO DI SANTO STEFANO**

UBICAZIONE: **loc. Santo Stefano**

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**RELAZIONE GENERALE**

Con il presente progetto l'Amm.ne Comunale intende realizzare un nuovo parcheggio presso il cimitero di Santo Stefano, all'interno dell'area verde adiacente l'ingresso del cimitero, previa la sua acquisizione (Foglio 3 P.IIa 27 vedi documentazione catastale allegata alla presente).

Questa nonostante si trovi ad una quota leggermente più alta del piano stradale, allo stato di fatto si presenta con una superficie piuttosto regolare, completamente libera da manufatti e/o essenze arboree che possano limitare l'utilizzo.

L'accesso all'area di sosta avverrà dal medesimo vialetto esistente che permette già attualmente l'ingresso all'area cimiteriale, sfruttando un tratto ove la loro differenza di quota è tale da poter realizzare la nuova rampa di carrabile di pendenza adeguata. Si è scelto di realizzare il nuovo parcheggio con una viabilità interna dedicata, così da evitare per l'ingresso/uscita dalle varie zone di sosta, delle manovre effettuate direttamente sulla sede stradale che potevano risultare pericolose. La viabilità interna sarà a "senso unico" (a scendere) e l'uscita verrà posta in un tratto con buona visibilità dove il piano del parcheggio e quello stradale risultano complanari; il tutto per facilitare le operazioni di immissione sulla sede stradale.

Date le dimensioni, con il presente progetto si ricaveranno n° 10 posti auto disposti "a coda".

Per la realizzazione delle opere si procederà come di seguito:

- Riprofilatura della scarpata mediante realizzazione di muretto componibile in elementi prefabbricati, (posto a distanza di cm. 50 dalla riga bianca di delimitazione stradale) previa realizzazione di scavo a sezione obbligatoria per la formazione di un cordolo in c.a. interrato con funzione di basamento per il muretto stesso. Una volta terminata la realizzazione del manufatto, gli interstizi tra gli elementi modulari saranno riempiti con ghiaia di fiume.



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Settore Lavori Pubblici – Servizio Progettazione e Controllo

P.zza del Comune n.1 - 60027 Osimo (AN)

071-7230248 e-mail: llpp.comuneosimo@libero.it

- Realizzazione di linea fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali mediante posa di n° 2 caditoie in ghisa collegate alla fognatura esistente attraverso una nuova condotta in PVC.
- Realizzazione del piano viabile del parcheggio mediante posa di massiciata stradale e sovrastante stabilizzato calcareo;
- Delimitazione dell'area mediante posa di cordoli in cls prefabbricati allettati su cls magro.
- Posa di balaustra in legno a protezione dei dislivelli presenti sia lato strada che lungo il vialetto di accesso all'area cimiteriale.

Per quanto non specificato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto.

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Annalisa Lelli
