

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
	01.20.001	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del c... AP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.		
1	01.20.001 02.01.003*	003 Con diametro del palo cm 50. Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e... ca con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	50,73
2	02.01.003*	001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.	m ³	14,45
3	02.01.007*	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misur... no funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.	m ³	3,98
	02.02.001*	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
4	02.02.001*	001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.	m ³	4,16
	02.05.001*	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e... tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.		
5	02.05.001*	001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	m ²	16,63
6	03.02.011*	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazion... he, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m ³	405,89
7	03.02.014*	Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni comuni. Sono compres... finale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m ²	25,21
	03.02.037*	Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escl... a necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
8	03.02.037*	001 Con mattoni pieni comuni.	m ²	54,45
	03.03.001*	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconf... d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.		
9	03.03.001*	002 Rck 10 Mpa	m ³	117,79
	03.03.002*	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Forn... d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.		
10	03.03.002*	002 Rck 35 Mpa	m ³	145,96
	03.03.003*	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e... d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.		
11	03.03.003*	002 Rck 35 Mpa	m ³	146,22
	03.03.019*	Sovrapprezzi per calcestruzzo.		
12	03.03.019*	001 Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.	m ³	6,35
13	03.03.019*	004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.	m ³	16,62
	03.03.020*	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio.... ta calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.		
14	03.03.020*	001 Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.	m ²	25,53
15	03.03.020*	002 Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.	m ²	34,74
16	03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.... di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	1,75
17	10.01.006	Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad uno o più elementi, fornito... una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	6,68
	11.02.011	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla tempera... C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		

