



COMUNE DI OSIMO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD - LOTTI 1 e 2 CIG 88257718A0 - 88258119A2

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELAB: **21** LOTTO
1-2

SCALA:

DATA:

APRILE 2022

ELENCO PREZZI

RTP

COMMITTENTE

Mandatario

DSD DEZI STEEL DESIGN srl
via di Passo Varano, 306/B - Ancona
tel 071 2900501 - fax 071 2855024
email info@dsd-srl.it



Mandanti

CONSULTEC SOC. COOP.
via Isonzo, 104 - 60124 Ancona
tel 071 206398 - fax 071 2080936
email info@gruppoconsultec.it



EN.AR. CONTI SRL

via San Ruffino snc, 104 - Amandola
tel 0736 618225
email studio@enarconti.it



Prof. Ing. LUIGINO DEZI

via di Passo Varano, 306/B - Ancona
tel 071 2900501 - fax 071 2855024
email info@dsd-srl.it

Comune di Osimo
Dipartimento del Territorio - Settore Lavori Pubblici

Il Dirigente
Ing. Roberto Vagnozzi

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ing. Roberto Vagnozzi

REVISIONE

| n° | data | descrizione | redatto | controllato | approvato |
|----|------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| 0 | 24/03/2022 | EMISSIONE | XX | XX | XX |
| | | | | | |
| | | | | | |

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto od in parte, senza il consenso scritto del progettista. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or in its entirety, without the written permission of the designer. Unauthorized use will be persecuted by law.

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA di Ancona sud

COMMITTENTE: Comune di Osimo

Data, 11/04/2022

IL TECNICO
CONSULTEC SOC. COOP

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 19.01.002 | SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammassamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero. euro (sette/04) | m³ | 7,04 |
| Nr. 2 19.02.001 | preparazione piano di posa in rilevato euro (cinque/75) | m2 | 5,75 |
| Nr. 3 19.02.005 | compattazione piano di posa in trincea euro (due/33) | m2 | 2,33 |
| Nr. 4 19.02.006 | terreno vegetale euro (sei/36) | m3 | 6,36 |
| Nr. 5 19.02.008 | sistemazione in rilevato euro (cinque/65) | m3 | 5,65 |
| Nr. 6 19.02.015.00 1 | Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a calce di argille, argille limose e limi consistente nella miscelazione del terreno in sito con idonea macchina stabilizzatrice e calce. Asportazione dello strato di terreno vegetale (compensato a parte), stesa di calce nella quantità pari al 3% sul peso a secco del terreno da stabilizzare che avverrà con spanditori di legante che dovranno essere equipaggiati con sistema di proporzionamento e distribuzione tale da assicurare una distribuzione omogenea che non vari al variare della consistenza, conformazione del terreno e velocità di stesa. La miscelazione della terra con il legante e l'acqua di integrazione se necessaria, in modo da raggiungere il livello ottimale richiesto per la compattazione, dovrà essere fatta con l'uso di macchinario atto a scarificare, polverizzare e miscelare uniformemente il materiale. Polverizzazione e miscelazione procederanno fino a quando tutte le zolle del terreno saranno ridotte a dimensioni tali per cui la componente argillosa passi interamente attraverso crivelli a maglia quadrata da 25 mm; il controllo del mescolamento avverrà mediante pozzetti di ispezione a tutto spessore da eseguirsi ogni 5.00 m² di terreno trattato. La compattazione dovrà avvenire con l'azione di rulli adeguati al tipo di terreno (rulli a piastre, rulli vibranti, rulli gommati); il numero delle passate sarà definito controllando la densità ottenuta con la prova di compattazione. Successivamente alla compattazione si dovrà provvedere alla perfetta livellazione dello strato con idonea macchina livellatrice, compattazione finale dello strato finale. Per ogni metro cubo di terreno compattato euro (diciannove/35) | m³ | 19,35 |
| Nr. 7 19.03.001 | taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (cinque/82) | m | 5,82 |
| Nr. 8 19.03.003 | scarificazione euro (zero/73) | m2 | 0,73 |
| Nr. 9 19.04.001 | scavo a sezione obbligata euro (quattordici/93) | m3 | 14,93 |
| Nr. 10 19.06.007 | conglomerato cementizio fondazione euro (centocinque/96) | m3 | 105,96 |
| Nr. 11 19.13.002 | misto cementato euro (cinquantasei/18) | m3 | 56,18 |
| Nr. 12 19.13.004 | binder euro (due/17) | m2xcm | 2,17 |
| Nr. 13 19.13.004.00 4 | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. euro (due/35) | m²xcm | 2,35 |
| Nr. 14 19.13.005 | usura euro (due/36) | m2xcm | 2,36 |
| Nr. 15 19.14.065 | barriere metalliche euro (ottantatre/69) | ml | 83,69 |
| Nr. 16 19.15.003 | fasce di arresto euro (quattro/14) | m2 | 4,14 |
| Nr. 17 | strisce longi. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 19.15.01 | euro (zero/42) | ml | 0,42 |
| Nr. 18 19.16.037 | delineatore euro (sedici/48) | cadauno | 16,48 |
| Nr. 19 19.17.004 | romboidale euro (quindici/69) | cadauno | 15,69 |
| Nr. 20 19.17.005 | panelli euro (centonovantauno/10) | m2 | 191,10 |
| Nr. 21 19.17.007 | segnale di identificazione euro (quindici/69) | cadauno | 15,69 |
| Nr. 22 19.17.009 | segnale curva euro (quarantasette/85) | cadauno | 47,85 |
| Nr. 23 19.17.01 | segnale trisngolare euro (cinquantasei/51) | cadauno | 56,51 |
| Nr. 24 19.17.015 | sostegno tubolare euro (otto/29) | | 8,29 |
| Nr. 25 19.17.02 | segnale corcolare euro (cinquantauno/15) | cadauno | 51,15 |
| Nr. 26 19.17.027 | posa in opera di segnaletica euro (cinquantauno/12) | cadauno | 51,12 |
| Nr. 27 19.17.027.a | posa in operadi segnaletica bis euro (centodiciannove/48) | cadauno | 119,48 |
| Nr. 28 19.18.032 | cordolo prefabbri euro (diciotto/96) | m | 18,96 |
| Nr. 29 19.20.004 | semina euro (due/13) | m2 | 2,13 |
| Nr. 30 np illumina | impianto illuminazione rotaoria euro (venticinquemila/00) | a corpo | 25'000,00 |
| | Data, 11/04/2022 | | |
| | Il Tecnico | | |
| | CONSULTEC SOC. COOP | | |